

"Año del Fomento a las Exportaciones"

ACTA DE ADJUDICACIÓN

ACTO ADMINISTRATIVO No. 4

COMPARACIÓN DE PRECIOS (ITLA-CCC-CP-2018-0004)

SOLICITADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2018-0004) para las Remodelaciones de Áreas Académicas, Administrativas y Diseño y Construcción de Depósito de Acopio de Basura para el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

Expediente único: para las Remodelaciones de Áreas Académicas, Administrativas y Diseño y Construcción de Depósito de Acopio de Basura para el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

Este proceso de compras inició mediante Acta Administrativa el día tres (03) del mes de julio de 2018, fecha en la que se reunió el Comité de Compras y Contrataciones para proceder a la convocatoria mediante invitación a la Comparación de Precios No. ITLA-CCC-CP-2018-0004, para las Remodelaciones de Áreas Académicas, Administrativas y Diseño y Construcción de Depósito de Acopio de Basura para el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

Los oferentes invitados al presente proceso de comparación de precios fueron: "SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NÚÑEZ CAMPUSANO (SERGECONS), SRL", "TRENT, SRL", "MORESA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL", "CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL", "URTECHO & ASOCIADOS, SRL", "PROYECTOS, INVERSIONES & CONSTRUCCIONES, SRL (PROINCO)", "ALDUCA, SRL", "CONSTRUCTORA MASBERT, SRL", "CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL", "GRUPO AS, EIRL", "CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS L & L, SRL", "MATERIALES CTO, SRL", "MERAKI CONSTRUCTORA, SRL", "MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA", "OICA, SRL" e "INVERSIONES PEYCO, SRL

El día seis (06) de agosto de 2018 se procedió a la recepción de las Ofertas, Técnicas "Sobre A" y Económicas "Sobre B", y a la apertura de los Sobres "A", contentivos de las Propuestas Técnicas de los Oferentes participantes en este proceso de Comparación de Precios en presencia del Notario Público actuante instrumentado para tales fines el Acta de esa misma fecha.

Los oferentes que presentaron ofertas al presente proceso de Comparación de Precios fueron: "ALDUCA, SRL" y "GRUPO AS, EIRL".

El día veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) se procedió a la apertura de los Sobres "B", contentivos de las Propuestas Económicas de los Oferentes que resultaron habilitados en este proceso de Comparación de Precios en presencia del Notario Público actuante instrumentado para tales fines el Acta de esa misma fecha.

Vistos, los documentos contentivos de las bases para este procedimiento de selección de proveedores.

Vistas, las propuestas técnicas presentadas por los oferentes.

Visto, el informe técnico de evaluación de las ofertas recibidas, sustentado por los peritos designados por el Comité de Compras y Contrataciones para dicha evaluación.

Visto, la notificación de oferentes habilitados.

Vistos, los Actos Administrativos 2 y 3.

Vistas, las propuestas económicas presentadas por los oferentes participantes.

Visto, el cuadro comparativo de las ofertas recibidas.

Se emite la siguiente resolución:

Resolución única:

1/5

Acta de Adjudicación ITLA-CCC-CP-2018-0004

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "ALDUCA, SRL" y "GRUPO AS, EIRL", por cumplir con las especificaciones técnicas y ofertar los mejores precios bajo las condiciones indicadas en el documento base del proceso de Comparación de Precios.

Ofertante:		ALDUCA, SRL (RNC: 130533849)					
No. Lote	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio Unitario Final	Total RDS
PROYECTO: REMODELACIÓN COMEDOR ITLA, ÁREA ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS							
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1	Remoción muro de Sheetrock	m ²	16	106.96	19.25	126.21	2,019.37
2.0	ESTRUCTURA LIGERA						
2.1	Confección muro doble cara de Sheetrock	m ²	16.23	829.20	149.26	978.46	15,880.42
2.2	Zócalos	ml	11.00	292.66	52.66	345.34	3,798.73
2.3	Suministro e instalación de Plafones área comedor Empleados	m ²	40.00	712.40	128.23	840.64	33,625.51
2.4	Suministro e instalación de Plafones área comedor Estudiantes	m ²	60.00	712.40	128.23	840.64	50,438.27
3.0	INSTALACIONES SANITARIAS						
3.1	Suministro e Instalación de fregaderos. Requiere presentación de ficha técnica del producto, para fines de aprobación.	Unidad	2.00	8,681.81	1,562.72	10,244.53	20,489.06
4.0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
4.1	Suministro e instalación de Luminarias tipo: Panel LED 45W, 3,600 Lumen, tamaño 60x60 cm. vida útil 30,000h, voltaje AC 85-265V	Unidad	11	2,200.00	396.00	2,596.00	28,556.00
4.2	Conexiones y toma corrientes dobles. Requiere levantamiento de las áreas.	PA	1	19,410.94	3,493.97	22,904.91	22,904.91
5.0	TERMINACIÓN DE SUPERFICIES						
5.1	Pintura acrílica interior dos manos en muros (Área estudiantes)	m ²	180	111.99	20.16	132.15	23,786.68
5.2	Pintura acrílica interior dos manos en muros (Área Empleados)	m ²	110	111.99	20.16	132.15	14,536.30
5.3	Suministro e instalación de Laminado de puertas y Ventanas, Áreas: comedor Estudiante / Administrativo. Requiere Levantamiento puertas y ventanas actuales y presentación de ficha técnica del material que se va instalar, para fines de aprobación	P2	142	975.00	175.50	1,150.50	163,371.00
6.0	ESTRUCTURAS MODULARES						
6.1	Cantidad: 2) Set de cocina (Comedor 1 y 2) Gabinetes de piso, acabado color álamo, Material aglomerado hidrófugo melamina, bisagras estándar acero inoxidable, tiradores de barra, acero inoxidable, corredera de gaveta de bandeja con frenos. Tope de granito Natural Gama Blanca Cristal. Cerraduras Tipo Llavín Estándar para Cierres de Gabinetes. Zócalo PVC acabado color plata mate Incluye Suministro e Instalación. (Requiere Levantamiento del área y Aprobación de	PA	1	223,474.00	40,225.32	263,699.32	263,699.32

Parque Cibernético,

Autopista Las Américas Km 27,

La Caleta, Boca Chica,

República Dominicana.

Tel 809.738.4852

Fax 809.549.9388

Info@itla.edu.do

www.itla.edu.do

	Diseño)						
7.0	EQUIPAMIENTO						
7.1	Suministro e Instalación de Smart TV 40" Resolución: 1920 x 1080, Conectividad: USB, HDMI, con conexión a Wifi, Audio: dolby digital plus / dolby pulse SRS theater sound.	Unidad	1	28,134.00	5,064.12	33,198.12	33,198.12
8.0	SEÑALIZACIONES E IMPRESOS						
8.1	Imágenes full color rotulada adhesivo (paredes Interiores área comedor estudiantes y administrativos) Solicitar suministro de Diseño. Requiere aprobación antes del montaje.	PA.	1	28,420.00	5,115.60	33,535.60	33,535.60
8.2	Letreros en Sintra 31.5" x 5.90" (80x15cm)	Unidad	2	860.00	154.80	1,014.80	2,029.60
SUB TOTAL LOTE 1							RDS711,868.89
9.0	COSTOS INDIRECTOS						
9.1	Dirección Técnica	Porcentaje	10.0%	71,186.89			
9.2	Dirección Administrativa	Porcentaje	3.0%	17,796.72			
9.3	Transporte	Porcentaje	1.5%	10,678.03			
9.4	Seguros y Fianzas	Porcentaje	4.5%	12,813.64			
9.5	Imprevistos	Porcentaje	5.0%	32,034.10			
9.6	ITBIS (18%)	Porcentaje	18.0%	35,593.44			
9.7	CODIA	Porcentaje	1.0%	711.87			

VALOR TOTAL LOTE 1 RDS 892,863.58

PROYECTO: REMODELACIÓN ÁREA DE ADMISIONES							
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1	Remoción muro de Sheetrock	m ²	8	106.96	19.25	126.21	1,009.69
1.2	Remoción puerta	Unidad	2	1,000.00	180.00	1,180.00	2,360.00
1.3	Bote de materiales	PA.	1	2,500.00	450.00	2,950.00	2,950.00
1.4	Confección Hueco de puerta	Unidad	1	2,816.10	506.90	3,323.00	3,323.00
2.0	TERMINACIÓN DE SUPERFICIES						
2.1	Confección Muro doble cara de Sheetrock	m ²	16	829.20	149.26	978.46	15,655.37
2.2	Pintura interior acrílica, interior dos manos en muros.	m ²	160	111.99	20.16	132.15	21,143.71
2.3	Suministro plafón fibra mineral 2x2, no incluye estructura de soporte	m ²	25	543.01	97.74	640.75	16,018.85
2.4	Suministro e instalación de Zócalos	ml	6	292.66	52.68	345.34	2,072.03
3.0	CERRAMIENTOS						
3.1	Instalación Puerta abisagrada P40 hermética en aluminio y vidrio laminado transparente de 3/8 de grosor de 0.90 x 2.10 metros.	Unidad	1	2,500.00	450.00	2,950.00	2,950.00
3.2	Confección de división flotante en cristales de seguridad templados de 10mm, de espesor, canteados con brillo en todo el perímetro, sostenida por conectores y herrajes de acero inoxidable: 1 x Puerta de 0.90 x 2.10 metros, 1 x panel fijo con perforación para caja 1.30 x 1.40 metros.	PA	1	44,151.72	7,947.31	52,099.03	52,099.03
4.0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
4.1	Tomacorriente doble	Unidad	6	1,213.18	218.37	1,431.56	8,580.34

4.2	Salida Data	Unidad	6	3,650.10	657.02	4,307.12	25,013.74
SUB TOTAL LOTE 2							RDS 154,013.74
5.0	COSTOS INDIRECTOS						
5.1	Dirección Técnica	Porcentaje	10.0%	15,401.37			
5.2	Dirección Administrativa	Porcentaje	3.0%	3,850.34			
5.3	Transporte	Porcentaje	1.5%	2,772.25			
5.4	Seguros y Fianzas	Porcentaje	4.5%	2,310.21			
5.5	Imprevistos	Porcentaje	5.0%	6,930.62			
5.6	ITBIS (18%)	Porcentaje	18.0%	7,700.69			
5.7	CODIA	Porcentaje	1.0%	154.01			
VALOR TOTAL LOTE 2							RDS 193,133.23
PROYECTO: REMODELACIÓN SALÓN DE PROFESORES							
1.0	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE						
1.1	Pintura interior acrílica 2 manos. (Requiere aprobación de colores)	m ²	112.26	111.99	20.16	132.15	14,834.96
1.2	Rotulación Imágenes full color rotulada adhesivo (paredes Interiores área Salón de profesores) Solicitar suministro de Diseño. Requiere aprobación antes del montaje.	PA.	1	20,100.00	3,618.00	23,718.00	13,718.00
SUB TOTAL LOTE 4							38,552.96
2.0	COSTOS INDIRECTOS						
2.1	Dirección Técnica	Porcentaje	10.0%	3,855.30			
2.2	Dirección Administrativa	Porcentaje	3.0%	963.82			
2.3	Transporte	Porcentaje	1.5%	693.95			
2.4	Seguros y Fianzas	Porcentaje	4.5%	578.29			
2.5	Imprevistos	Porcentaje	5.0%	1,734.88			
2.6	ITBIS (18%)	Porcentaje	18.0%	1,927.65			
2.7	CODIA	Porcentaje	1.0%	38.55			
VALOR TOTAL LOTE 4							RDS48,345.41
VALOR TOTAL ADJUDICADO							RDS 1,134,162.22

El monto adjudicado a ALDUCA, SRL, asciende a la suma de: Un Millón Ciento Treinta y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Dos pesos dominicanos con 22/100 (RDS1,134,162.22).

Ofertante:				GRUPO AS, EIRL (RNC: 130090302)			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio Unitario Final	Total RDS
PROYECTO: REMODELACIÓN PISOS ÁREA ACADÉMICO Y REGISTRO							
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1	Remoción de alfombra, incluye bote de escombros.	m ²	121.64	55.00	9.90	64.90	7,894.44
1.2	Demolición de piso existente, incluye bote de escombros.	m ²	122	166.65	30.00	196.65	23,990.93
2.0	RECUBRIMIENTOS						
2.1	Suministro e instalación, Porcelanato 40cm x 40cm, anti hongo y anti mancha. Color Crema	m ²	122	1,561.34	281.04	1,842.38	224,770.51

PROYECTO: REMODELACIÓN PISOS ÁREA ACADÉMICO Y REGISTRO							
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1	Remoción de alfombra, incluye bote de escombros.	m ²	121.64	55.00	9.90	64.90	7,894.44
1.2	Demolición de piso existente, incluye bote de escombros.	m ²	122	166.65	30.00	196.65	23,990.93
2.0	RECUBRIMIENTOS						
2.1	Suministro e instalación, Porcelanato 40cm x 40cm, anti hongo y anti mancha. Color Crema Marfil. Modelo a Elegir. Se requiere aprobación.	m ²	122	1,561.34	281.04	1,842.38	224,770.51
2.2	Suministro e instalación, Zócalos de Porcelanato antihongo y antimancha. Color crema marfil	ml	82	211.03	37.99	249.02	20,419.26
SUB TOTAL LOTE 3							RDS 277,075.14
3.0	COSTOS INDIRECTOS						
3.1	Dirección Técnica	Porcentaje	10.0%	27,707.51			
3.2	Dirección Administrativa	Porcentaje	3.0%	6,926.88			
3.3	Transporte	Porcentaje	1.5%	4,987.35			
3.4	Seguros y Fianzas	Porcentaje	4.5%	4,156.13			
3.5	Imprevistos	Porcentaje	5.0%	12,468.38			
3.6	ITBIS (18%)	Porcentaje	18.0%	13,853.76			
3.7	CODIA	Porcentaje	1.0%	277.08			
VALOR TOTAL LOTE 3							RDS347,452.22
VALOR TOTAL ADJUDICADO							RDS347,452.22

El monto adjudicado a GRUPO AS, EIRL asciende a la suma de: **Trescientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos Dominicanos con 22/100 (RDS347,452.22).**

Por este medio hacemos de conocimiento público que la **Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2018-0004)** para las Remodelaciones de Áreas Académicas, Administrativas y Diseño y Construcción de Depósito de Acopio de Basura para el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), ha sido adjudicada por el Comité de Compras y Contrataciones en base a las recomendaciones emitidas por la Comisión Evaluadora del ITLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 del Decreto 543-12, a los oferentes "ALDUCA, SRL" y "GRUPO AS, EIRL. habiendo cumplido con las especificaciones establecidas.

Hacemos esta publicación a los diez (10) días del mes de septiembre del año 2018.

