

Proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2018-0004) para Remodelaciones de Áreas Académicas, Administrativas y Diseño y Construcción de Depósito de Acopio de Basura para el Instituto Tecnológico de las Américas

17/07/18

Ficha Técnica

No. Lote	Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos	Unidad de Medida	Cantidad
PROYECTO: REMODELACIÓN COMEDOR ITLA, ÁREA ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS			
1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1	Remoción muro de Sheetrock	m ²	16
2	ESTRUCTURA LIGERA		
2.1	Confección muro doble cara de Sheetrock	m ²	16.23
2.2	Zócalos	m ^l	11
2.3	Suministro e instalación de Plafones área comedor Empleados	m ²	40
2.4	Suministro e instalación de Plafones área comedor Estudiantes	m ²	60
3	INSTALACIONES SANITARIAS		
3.1	Suministro e Instalación de fregaderos. Requiere presentación de ficha técnica del producto, para fines de aprobación.	Unidad	2
4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
4.1	Suministro e instalación de Luminarias tipo: Panel LED 45W, 5.000 Lumen, tamaño 60x60 cm, vida útil 20.000h, voltaje AC 85-265V	Unidad	11
4.2	Conexiones y toma corrientes dobles. Requiere levantamiento de las áreas.	PA	1
5	TERMINACIÓN DE SUPERFICIES		
5.1	Pintura acrílica interior dos manos en muros (Área estudiantes)	m ²	180
5.2	Pintura acrílica interior dos manos en muros (Área Empleados)	m ²	110
5.3	Suministro e instalación de Laminado de puertas y Ventanas, Áreas: comedor Estudiante / Administrativo, Requiere Levantamiento puertas y ventanas actuales y presentación de ficha técnica del material que se va instalar, para fines de aprobación	P2	142
6	ESTRUCTURAS MODULARES		
6.1	Cantidad: 2) Set de cocina (Comedor 1 y 2) Gabinetes de piso, acabado color álamo, Material aglomerado hidrófugo melanina, bisagras estándar acero inoxidable, tiradores de barra, acero inoxidable, corredera de gaveta de bandeja con frenos. Tope de granito Natural Gama Blanca Cristal. Cerraduras Tipo Llavín Estándar para Cierres de Gabinetes. Zócalo PVC acabado color plata mate Incluye Suministro e Instalación. (Requiere Levantamiento del área y Aprobación de Diseño)	PA	1
7	EQUIPAMIENTO		
7.1	Suministro e Instalación de Smart TV 40" Resolución: 1920 x 1080, Conectividad: USB, HDMI, con conexión a Wifi, Audio: dolby digital plus / dolby pulse SRS theater sound.	Unidad	1
8	SEÑALIZACIONES E IMPRESOS		
8.1	Imágenes full color rotulada adhesivo (paredes Interiores área comedor estudiantes y administrativos) Solicitar suministro de Diseño. Requiere aprobación antes del montaje.	PA.	1
8.2	Letreros en Sintra 31.5" x 5.90" (80x15cm)	Unidad	2
9	COSTOS INDIRECTOS		
9.1	Dirección Técnica	Porcentaje	10.00%
9.2	Dirección Administrativa	Porcentaje	3.00%
9.3	Transporte	Porcentaje	1.50%
9.4	Seguros y Fianzas	Porcentaje	4.50%
9.5	Imprevistos	Porcentaje	5.00%
9.6	ITBIS (18%)	Porcentaje	18.00%
9.7	CODIA	Porcentaje	1.00%
PROYECTO: REMODELACIÓN ÁREA DE ADMISIONES			
1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1	Remoción muro de Sheetrock	m ²	8
1.2	Remoción puerta	Unidad	2
1.3	Bote de materiales	PA.	1

Proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2018-0004) para Remodelaciones de Áreas Académicas, Administrativas y Diseño y Construcción de Depósito de Acopio de Basura para el Instituto Tecnológico de las Américas

17/07/18

Ficha Técnica

2	1.4	Confección Hueco de puerta	Unidad	1
	2	TERMINACIÓN DE SUPERFICIES		
	2.1	Confección Muro doble cara de Sheetrock	m ²	16
	2.2	Pintura interior acrílica, interior dos manos en muros.	m ²	160
	2.3	Suministro plafón fibra mineral 2x2, no incluye estructura de soporte	m ²	25
	2.4	Suministro e instalación de Zócalos	ml	6
	3	CERRAMIENTOS		
	3.1	Instalación Puerta abisagrada P40 hermética en aluminio y vidrio laminado transparente de 3/8 de grosor de 0.90 x 2.10 metros.	Unidad	1
	3.2	Confección de división flotante en cristales de seguridad templados de 10mm, de espesor, canteados con brillo en todo el perímetro, sostenida por conectores y herrajes de acero inoxidable: 1 x Puerta de 0.90 x 2.10 metros, 1 x panel fijo con perforación para caja 1.30 x 1.40 metros.	PA	1
	4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
	4.1	Tomacorriente doble	Unidad	6
	4.2	Salida Data	Unidad	6
	5	COSTOS INDIRECTOS		
	5.1	Dirección Técnica	Porcentaje	10.00%
	5.2	Dirección Administrativa	Porcentaje	3.00%
	5.3	Transporte	Porcentaje	1.50%
	5.4	Seguros y Fianzas	Porcentaje	4.50%
	5.5	Imprevistos	Porcentaje	5.00%
	5.6	ITBIS (18%)	Porcentaje	18.00%
	5.7	CODIA	Porcentaje	1.00%
3	PROYECTO: REMODELACIÓN PISOS ÁREA ACADÉMICO Y REGISTRO			
	1	TRABAJOS PRELIMINARES		
	1.1	Remoción de alfombra, incluye bote de escombros.	m ²	121.64
	1.2	Demolición de piso existente, incluye bote de escombros.	m ²	122
	2	RECUBRIMIENTOS		
	2.1	Suministro e instalación, Porcelanato 40cm x 40cm, anti rongo y anti mancha, Color Crema Marfil, Modelo a Elegir. Se requiere	m ²	122
	2.2	Suministro e instalación, Zócalos de Porcelanato anti rongo y anti mancha, Color crema marfil	ml	82
	3	COSTOS INDIRECTOS		
	3.1	Dirección Técnica	Porcentaje	10.00%
	3.2	Dirección Administrativa	Porcentaje	3.00%
	3.3	Transporte	Porcentaje	1.50%
	3.4	Seguros y Fianzas	Porcentaje	4.50%
	3.5	Imprevistos	Porcentaje	5.00%
3.6	ITBIS (18%)	Porcentaje	18.00%	
3.7	CODIA	Porcentaje	1.00%	
4	PROYECTO: REMODELACIÓN SALÓN DE PROFESORES			
	1	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE		
	1.1	Pintura interior acrílica 2 manos. (Requiere aprobación de colores)	m ²	112.26
	1.2	Rotulación Imágenes full color rotulada adhesivo (paredes Interiores área Salón de profesores) Solicitar suministro de Diseño. Requiere aprobación antes del montaje.	PA.	1
	2	COSTOS INDIRECTOS		
	2.1	Dirección Técnica	Porcentaje	10.00%
	2.2	Dirección Administrativa	Porcentaje	3.00%
	2.3	Transporte	Porcentaje	1.50%
2.4	Seguros y Fianzas	Porcentaje	4.50%	
2.5	Imprevistos	Porcentaje	5.00%	

Proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2018-0004) para Remodelaciones de Áreas Académicas, Administrativas y Diseño y Construcción de Depósito de Acopio de Basura para el Instituto Tecnológico de las Américas

17/07/18

Ficha Técnica

	2.6	ITBIS (18%)	Porcentaje	18.00%
	2.7	CODIA	Porcentaje	1.00%
Proyecto: Diseño y Construcción de Depósito de Acopio de Basura de 8.00 mt x 9.00 mt (72 MTS 2)				
5	Requerimientos de Diseño: Presentación de juego de planos completo:		PA	1
	Planta de ubicación y localización			
	Planta de conjunto			
	Planos arquitectónico - Planta de techo			
	Elevaciones			
	Corte arquitectónicos o secciones			
	Planos de detalles constructivos			
	Planos de instalaciones eléctricas			
	Planos de instalaciones Sanitarias			
	Planos de instalaciones mecánicas			
Presupuesto				
Análisis de costos unitarios (costos indirectos incluidos)				
Descripción del Depósito a Diseñar:				
Sistema aporticado: Cemento, arena, acero, puerta enrollable (para entrada peatonal con carretillas), puerta enrollable para el retiro de basura con camión compactador.				
Acabado Interior: En Porcelanato de piso y pared. Llave tipo chorro de agua potable (con acometida).				
Energía Eléctrica: Tomacorrientes (en interior), Luminarias (interior y exterior), instalaciones de aires acondicionados (consola en techo).				
Acabado de exterior: empañete rustico de paredes perimetrales. Paredes perimetrales de piso a antepecho sin vuelo.				
Área de Acceso Vehicular: Tipo rampa con desagüe (contenes) hacia el área de séptico y filtrante para recoger los residuos líquidos que se generen dentro y fuera del depósito. Delimitar entrada de camión con paragomas.				
Área de Acceso peatonal con Carretilla: Trabajos de acera para la movilidad de la carretilla.				
Tiempo de ejecución: 60 días calendario (considerar fines de semana y días festivos). Levantamiento del área obligatorio.				
COSTOS INDIRECTOS				
Dirección Técnica		Porcentaje	10.00%	
Dirección Administrativa		Porcentaje	3.00%	
Transporte		Porcentaje	1.50%	
Seguros y Fianzas		Porcentaje	4.50%	
Imprevistos		Porcentaje	5.00%	
ITBIS (18%)		Porcentaje	18.00%	
CODIA		Porcentaje	1.00%	

Informaciones Importantes

Las propuestas serán recibidas en sobres cerrados hasta el lunes 06 de agosto de 2018 a las 03:30 pm, hora en que se realizará el acto público de apertura de ofertas en presencia del Notario Público, en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Auditorio 1, Edificio 1.

Este proceso requiere levantamiento (Obligatorio), los días para tales fines de son: Martes 17, miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de julio. En los siguientes horarios: 09:00am, 11:00am, 02:00 pm y/o 03:00pm. Cita previa vía correo electrónico: compras@itla.edu.do.

Proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2018-0004) para Remodelaciones de Áreas Académicas, Administrativas y Diseño y Construcción de Depósito de Acopio de Basura para el Instituto Tecnológico de las Américas

17/07/18

Ficha Técnica

Condiciones Específicas:

- 1) Cumplir con las especificaciones técnicas es indispensable para adjudicar lo requerido, las mismas se encuentran detalladas en el formulario de oferta económica (SNCC.F.033).
La adjudicación se hará a la propuesta que más convenga a los intereses de la institución tomando en consideración el menor precio ofertado por ítem y/o por lote en caso de que aplique (Según lo especifique el formulario de oferta económica: SNCC.F.033), a favor del proponente que cumpla de forma integral con los requerimientos de los documentos bases del proceso. Esto así, considerando el Art. 26 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.
- 2) La cotización debe ser entregada en el formato requerido, debido a que es el documento estándar suministrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
- 3) El incumplimiento con la fecha de entrega y con las especificaciones técnicas del bien y/o servicio a contratar invalida la oferta y se procederá a adjudicar al siguiente oferente que certifique los renglones que le fueren indicados. Queda a consideración de la entidad contratante aplicar esta medida si se incumple con uno de los ítems adjudicados.
- 4) Todos los interesados deberán registrarse en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Además, demostrar que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual, esto así en cumplimiento al numeral 2, artículo 8 de la ley 340-06.
- 5) Debe estar registrado como Beneficiario del Estado en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
- 6) Es indispensable el cumplimiento con el Art. 14 de la Ley 340-06 y que su RPE se encuentre en estado activo.
- 7) No se admiten discrepancias de Denominación Social entre los documentos legales de la Empresa.
- 8) Cada oferente debe acusar de recibo, firmado y sellado todas las documentaciones que les sean remitidas por esta institución.
- 9) Todos los documentos deben ser entregados de la manera más legible posible en lo que respecta la impresión, firma y sello.
- 10) El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), como Institución certificada en las Normas ISO: 9001:2008, busca la mejora continua en todos sus procesos, por consiguiente, se le notifica que en caso de resultar adjudicado se le estará realizando una evaluación, de forma que nuestra retroalimentación contribuya a la mejora de sus procesos, aumentando la satisfacción del ITLA con el servicio ofertado.
- 11) Los oferentes que tengan acceso al Portal Transaccional, pueden registrar su oferta y adjuntar los documentos requeridos por esa vía. En el caso contrario, deberán entregar las propuestas según lo especificado en el presente documento. (Para mayor inf. sobre el P. T. contactar a la D.G.C.P al # 809 682-7407.
- 12)

Departamento de Compras ITLA

Firma y Sello del Oferente